UWAGA:

1. **Zaprojektowana wodociąg główny z rur dwuwarstwowych PE100 PN10 SDR17 Ø225x13,4 mm oraz przełączenia sieci wodociągowej z rur dwuwarstwowych PE100 PN10 SDR17 Ø110x6,6 mm.**
2. **Średnice rur na przełączenia przyłączy należy ustalić po uprzednim dokonaniu przekopów kontrolnych.**
3. **Wodociąg główny oraz przełączenia na odcinkach W5-W5.1 i W7-W7.1 należy wybudować metodą bezwykopową.**
4. **Hydranty należy zabudować w terenie zielonym. W przypadku konieczności zabudowy hydrantów w chodniku, należy zabudować je tak, aby zachować możliwie najszersze przejście dla pieszych.**
5. Specyfikacja materiałów w części opisowej - Zestawienie materiałów oraz w części rysunkowej - Schematy montażowe.
6. W przypadku wystąpienia wód gruntowych zapewnić odwodnienie wykopów.
7. Przed przystąpieniem do robót wykonać wykopy kontrolne w celu ustalenia faktycznej trasę i rzędnych ułożenia istniejącego uzbrojenia.
8. W miejscach zbliżeń i kolizji z obcym uzbrojeniem, prace prowadzić pod nadzorem jego administratora.
9. Na trasie projektowanej sieci wodociągowej może występować niezinwentaryzowane uzbrojenie.
10. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z całością projektu budowlanego.
11. Należy stosować się do wytycznych i uwag określonych w opisie technicznym, warunkach technicznych oraz uzgodnieniach branżowych.

Tytuł projektu: Budowa wodociągu PE Ø225 mm przy ul. Nowokościelnej i ul. Burschego w Tychach.	
Inwestor: TTBS Sp. z o. o. ul. Budowlanych 59, Tychy	
Tytuł rys.: Profil wodociągu na odcinku W1-W9.	Skala 1:100/500
Jednostka projektowa: RPWiK Tychy S.A.	Rys. 3/6
Autor opracowania: mgr inż. Paweł Potoczny	Data: 06.2014r.
Autor projektu: mgr Roman Tabacki – upr. 468/86	
Sprawdzający: mgr inż. Katarzyna Mazurkiewicz – upr. SLK/2392/POOS/08	