

## **Przedmiar robót**

Rodzaj robót	Wyminana sufitów w korytarzu piętra III, wymiana oświetlenia
Lokalizacja	Bydynek biurowy w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego 41-51 43-100 Tychy.
Inwestor	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-100 Tychy, ul. Budowlanych 59

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1 KORYTARZ 3 PIĘTRO</b>		
		<b>-sufity podwieszane</b>		
1	KNBK7 0304/02	Rozebranie istniejących lastrowych sufitów podwieszanych	m2	180,894
2	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami dekoracyjnymi Wypełnienie Ecophon Focus Ds 600*600*20	m2	180,894
		<b>-wymiana oświetlenia</b>		
3	KNNR-W 9 0502/04 analogia	Demontaż oprawy żarowej, halogenowej, compactowej montowanej w suficie podwieszonym	szt	32
4	KNNR 5 0208/04	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w ciągach wielokrotnych na tynku mocowanych do konsolek osadzonych w konstrukcji metalowej	m	97,75
5	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - OPRAWA LED TERMATEX	kpl	32
6	KNNR 5 0503/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - OPRAWA AWARYJNA LED TERMATEX	kpl	12
		<b>-prace poządkowe</b>		
7	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię	m3	4,5
8	KNR 4-01 0108/18	Wywiezienie gruzu żużłobetonowego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	4,5
9	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 8x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	4,5
10	kalkulacja indywidualna	Koszt utylizacji gruzu na wysypisku	t	9