

Przedmiar robót

Rodzaj robót	Instalacja C.O.
Lokalizacja	Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego Pion 44
Inwestor	Tyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 43-100 Tychy ul. Budowlanych 59

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 Demontaże		
1	KNR 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 2-rzędowego GP-2 i GP-4, długości do 5m	kpl	4
2	KNR 4-02 0506/02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie	m	22
3	KNR 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	8
		2 Rurociągi PE - Instalacja CO		
4	KNR-W 2-15 0404/01	Rurociągi z rur z polipropylenu o średnicy zewnętrznej 20mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach Nr ST: I-02	m	22
		3 Armatura kontrolno-regulacyjna - Instalacja CO		
5	KNR 0-31 0208/02	Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych o średnicy nominalnej 20mm o podwójnej regulacji prostych lub kątowych z głowicami termostatycznymi -analogia zestaw przyłączeniowy do podłączania grzejników dolnozasilanych z wkładką termostatyczną z gwintem zewnętrznym lub wewnętrznym DN15 Nr ST: I-02	kpl	4
		4 Grzejniki - Instalacja CO		
6	KNR 4-07 0315/01	Grzejniki z blachy stalowej jednopłytkowe długości 40-100cm, wysokości 30-40cm i mocy cieplnej 1000W - analogia grzejnikiekompaktowe zintegrowane 500*800*61 Nr ST: I-02	szt	2
7	KNR 4-07 0315/01	Grzejniki z blachy stalowej jednopłytkowe długości 40-100cm, wysokości 30-40cm i mocy cieplnej 1000W- analogia grzejniki kompaktowe zitergowane 600*800*61 Nr ST: I-02	szt	2
		5 Izolacje termiczne - Instalacja CO		
8	KNR 0-31 0113/07	Otuliny termoizolacyjne o średnicy wewn. 18mm na bazie kauczuku syntetycznego o gr.20 mm Nr ST: I-02	m	22
		6 Roboty towarzyszące		
9	KNR 2-15 0110/05	Próba szczelności instalacji wodociągowych o średnicy do 150mm w budynkach niemieszkalnych Nr ST: I-02	m	22
10	KNNR-W 4 0128/02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych Nr ST: I-02	m	22
11	KNKRB 2 1405/06	Zabezpieczenie antykorozyjne rur stalowych i blaszanych o średnicy 200mm Nr ST: I-02	100 m	0,22
12	KNKRB 4t1 0406/06	Uruchomienie i regulacja instalacji i węzłów wodnych c.o.,Ct. Nr ST: I-02	szt	1
		3 Prace budowlane		
13	KNR 4-01 0208/02	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20cm	szt	4
14	KNR 4-01 0206/01	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości do 10cm w stropach i ścianach	szt	4
15	KNR 4-01 0210/01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego	m	22
16	KNR 4-01 0207/08	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,03m2 w podłogach, stropach i ścianach z deskowaniem i stemplowaniem żwirobetonem	m	22