

Przedmiar robót

Rodzaj robót	Instalacja Wentylacji
Lokalizacja	Zespół łazienek w biurowcu w Tychach przy ulicy Grota Roweckiego Pion 44

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacja Wentylacji		
1	KNR 2-17 0113/02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe, typ B/I, (z udziałem kształtek do 35%) o średnicy do 200mm	m2	18,84
2	KNR 2-17 0140/01	Anemostaty kołowe, typ D o średnicy 160mm	szt	8
3	KNR 2-17 0138/04	Kratki wentylacyjne, typ A do przewodów stalowych i aluminiowych o obwodzie do 2000mm	szt	8
4	KNR 2-17 0131/02	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe, kołowe, typ B, do przewodów o średnicy 200mm	szt	8
5	KNR 9-16 0108/02	Izolacja na bazie wełny mineralnej z płaszczem aluminiowym. Izolacja grubości 20 mm.	m2 izolacji	18,84