


Słup S2.4

1:20

wykonać x1




Lista prętów - S2.4

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita	Masa	Klasa stali
		[mm]	[m]		[m]	[kg]	
7	19	6	1.01		19.10	4.24	A-IIIN
13	6	16	4.22		25.32	40.01	A-IIIN

Masa całkowita [kg] :

44.25

Przekrój A - A



MATERIAŁY:

Beton: C20/25 (B25)
 Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, B500B dla Ø6)
 Otulina: 3,0cm

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązаными rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
- Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
- Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
- Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:			
 AB-PROJEKT architektoniczne biuro projektów spółka z o.o. w Tychach adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70 e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl www.ab-projekt.com.pl			
biuro branżowe:			
 INFRAPROJEKT S.C. 43-500 Chorzów ul. Dworcowa 1/7 T/F: +48 32 241 56 62 W: www.infraprojekt.pl E: biuro@infraprojekt.pl			
faza projektu:			
PROJEKT WYKONAWCZY			
część:			
III.K - KONSTRUKCJA			
obiekt:		nr projektu:	
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A		A-3093	
adres:			
43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46 DZIAŁKA NR			
inwestor:			
 TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 59 43-100 TYCHY			
projektant:	nr. uprawnień:	podpis:	data podpisu
mgr inż. MAREK SIKORA	SLK/5654/PWOK/14 specjal. konstr.-bud.		14.12.2018
sprawdzający:	nr. uprawnień:	podpis:	data podpisu
inż. WŁADYSŁAW SIKORA	553/78 specjal. konstr.-bud.		14.12.2018
nazwa rysunku:	skala:		nr rysunku:
SŁUP S2.4	1:20		III.K/303