



Lista prętów - S2.5

Słup S2.5
1:20
wykonać x1



Przekrój A - A



Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]	Klasa stali
1	19	6	0.85		16.25	3.61	A-IIIN
8	6	16	4.22		25.32	40.01	A-IIIN
9	2	16	4.22		8.44	13.34	A-IIIN

Masa całkowita [kg] : 56.96

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

MATERIAŁY:

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, B500B dla φ6)
Otulina: 3,0cm

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
- Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
- Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
- Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.

Jednostka projektowa:



AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:



43-500 Chorzów
ul. Dworcowa 1/7
T/F: +48 32 241 56 62
W: www.infraprojekt.pl
E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

III.K - KONSTRUKCJA

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

nr projektu:

A-3093

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46 DZIAŁKA NR

inwestor:



TYSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
sp. z o.o.
TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 59
43-100 TYCHY

projektant:

mgr inż.
MAREK SIKORA

nr. uprawnień:

SLK/5654/PWOK/14
specjal. konstr.-bud.

podpis:



data podpisu:

14.12.2018

sprawdzający:

inż.
WŁADYSŁAW SIKORA

nr. uprawnień:

553/78
specjal. konstr.-bud.

podpis:



data podpisu:

14.12.2018

nazwa rysunku:

SŁUP S2.5

skala:

1:20

nr rysunku:

III.K/304