



Belka B4.3

1:20


wykonać x1



Przekrój A - A



Przekrój B - B



MATERIAŁY:

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, B500B dla $\phi 6$)
Otulina: 2,5cm

Lista prętów - dla B4.3

Poz.	Szt.	\varnothing [mm]	Długość poj. [m]	Klasa stali	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
4	10	6	1.69	A-IIIN		16.85	3.74
5	2	12	3.20	A-IIIN		6.39	5.67
6	3	12	1.60	A-IIIN		4.82	4.28
7	3	12	2.07	A-IIIN		6.21	5.51
12	4	8	3.20	A-IIIN		12.78	5.05
16	8	6	1.82	A-IIIN		14.60	3.24

A-IIIN 27.49
27.49

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązаными rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
- Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
- Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
- Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.

$\pm 0,00 = 265,40$ m.n.p.m.

Jednostka projektowa:

AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

INFRAPROJEKT S.C.
41-500 Chorzów
ul. Dworcowa 1/7
T/F: +48 32 241 56 62
W: www.infraprojekt.pl
E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

III.K - KONSTRUKCJA

obiekt:

**BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A**

nr projektu:

A-3093

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46 DZIAŁKA NR

inwestor:

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 59
43-100 TYCHY

projektant:

mgr inż.
MAREK SIKORA

nr. uprawnień:

SLK/5654/PWOK/14
specjal. konstr.-bud.

podpis:

M. Sikora

data podpisu:

12.12.2018

sprawdzający:

inż.
WŁADYSŁAW SIKORA

nr. uprawnień:

553/78
specjal. konstr.-bud.

podpis:

W. Sikora

data podpisu:

12.12.2018

nr rysunku:

BELKA B4.3

skala:

1:20

nr rysunku:

III.K/506