



Belka B1.9

1:20

wykonać x1



Przekrój A - A



Lista prętów - B1.9

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia	Długość całkowita	Masa	Klasa
		[mm]	[m]	(nie w skali)	[m]	[kg]	stali
22	112	8	1.56		175.28	69.24	A-IIIN
23	2	16	9.52		19.04	30.08	A-IIIN
24	4	20	9.52		38.08	94.06	A-IIIN
25	4	20	9.96		39.82	98.36	A-IIIN

Masa całkowita [kg] : 291.74

MATERIAŁY:

Beton: C20/25 (B25)  
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)  
Otulina: 3,0cm

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązаными rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
- Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
- Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
- Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:

AB-PROJEKT

architektoniczne biuro projektów

spółka z o.o. w Tychach

adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY

tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70

e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

41-500 Chorzów

ul. Dworcowa 1/7

T/f: +48 32 241 56 62

W: www.infraprojekt.pl

E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

III.K - KONSTRUKCJA

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH  
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

nr projektu:

A-3093

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A  
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46DZIAŁKA NR 43-100 TYCHY

inwestor:

TYSKIE TOWARZYSTWO  
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

sp. z o.o.

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

UL. BUDOWLANYCH 59

43-100 TYCHY

projektant:

mgr inż.  
MAREK SIKORA

nr. uprawnień:

SLK/5654/PWOK/14  
specjal. konstr.-bud.

podpis:

data podpisu:

11.12.2018

sprawdzający:

inż.  
WŁADYSŁAW SIKORA

nr. uprawnień:

553/78  
specjal. konstr.-bud.

podpis:

data podpisu:

11.12.2018

nazwa rysunku:

BELKA B1.9

skala:

1:20

nr rysunku:

III.K/220