Rzut 1. piętra

1:100



UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
2. Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
3. Na rzucie zastosowano oznaczenia:
   ▼+/-x.xx – poziom górny elementu;
   ▲+/-x.xx – poziom dolny elementu.
4. Nadproża oznaczone symbolem NP wykonać jako prefabrykowane, ceramiczno-żelbetowe typu Porotherm 23.8. Nad każdym otworem utożyć 3 belki nadprożowe. Minimalna długość oparcia na murze w zależności od szerokości otworu:
   -szer. otworu 1,00÷1,75m – dł. oparcia 12,5cm z obu stron,
   -szer. otworu 2,00÷2,25m – dł. oparcia 20,0cm z obu stron.
5. Ściany wypełniające (AKU) wewnętrzne gr. 18 lub 25cm nie mogą stanowić podparcia dla stropów, dlatego pomiędzy górą ścian a stropem należy pozostawić szczelinę gr. 2cm i wypełnić ją ściśliwą pianką poliuretanową. Ściany wypełniające połączyć ze ścianami nośnymi zewnętrznymi i wewnętrznymi za pomocą tradycyjnych wiązań murarskich.
6. Na wszystkich ścianach zewnętrznych wykonać wieniec W2.2 (rys. III.K/312), chyba, że zaznaczono inaczej.

MATERIAŁY:

Beton:	C30/37 (B37) – balkony
	C20/25 (B25) – pozostałe elementy
Stal zbrojeniowa:	A-IIIN (B500SP, B500B dla ϕ6)

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:

AB-PROJEKT
a r c h i t e k t o n i c z n e b i u r o p r o j e k t ó w
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

INFRAPROJEKT s.c.
41-500 Chorzów
ul. Dworcowa 1/7
T/F: +48 32 241 56 62
W: www.infraprojekt.pl
E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

III.K - KONSTRUKCJA

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

nr projektu: A-3093

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIALKI NR 1500/46, 1501/46DZIAŁKA NR

inwestor:

TYSKIE TBS
TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 59
43-100 TYCHY

	nr. uprawnień	podpis	data podpisu
projektant: mgr inż. MAREK SIKORA	SLK/5654/PWOK/14 specjal. konstr.-bud.		14.12.2018
sprawdzający: inż. WŁADYSŁAW SIKORA	nr. uprawnień: 553/78 specjal. konstr.-bud.	podpis:	data podpisu: 14.12.2018

nazwa rysunku: **RZUT 1. PIĘTRA**

skala: **1:100**

nr rysunku: **III.K/3**