



Belka B2.4

1:20


wykonać x1



Przekrój A - A



Przekrój B - B



Lista prętów - dla B2.4

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Klasa stali	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita	Masa
		[mm]	[m]			[m]	[kg]
19	8	16	6.53	A-IIIN		52.20	82.48
20	2	16	8.77	A-IIIN		17.53	27.70
21	2	16	4.33	A-IIIN		8.65	13.67
29	36	8	1.19	A-IIIN		42.84	16.92
						A-IIIN	140.77
							140.77

MATERIAŁY:

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP)
Otulina: 2,5cm

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązаныmi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
- Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
- Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
- Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:



AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:



41-500 Chorzów
ul. Dworcowa 1/7
T/F: +48 32 241 56 62
W: www.infraprojekt.pl
E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

III.K - KONSTRUKCJA

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

nr projektu:

A-3093

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46DZIAŁKA NR

inwestor:



TYSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
sp. z o.o.
TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 59
43-100 TYCHY

projektant:

mgr inż.
MAREK SIKORA

nr uprawnień:

SLK/5654/PWOK/14
specjal. konstr.-bud.

podpis:



data podpisu:

12.12.2018

sprawdzający:

inż.
WŁADYSŁAW SIKORA

nr uprawnień:

553/78
specjal. konstr.-bud.

podpis:



data podpisu:

12.12.2018

nazwa rysunku:

BELKA B2.4

skala:

1:20

nr rysunku:

III.K/311