


Słup S1.1

1:20

wykonać x1




Lista prętów - S1.1

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]	Klasa stali
1	18	6	0.85		15.39	3.42	A-IIIN
3	4	16	4.55		18.20	28.76	A-IIIN

Masa całkowita [kg] : 32.18

Przekrój A - A



MATERIAŁY:

Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, B500B dla ø6)
Otulina: 3,0cm

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
- Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
- Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
- Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.
- Wysokość oraz dolna rzędna słupa uzależnione są od poziomu płyty fundamentowej (płyta w spadku).

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:

AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

INFRAPROJEKT S.C.
43-500 Chorzów
ul. Dworcowa 1/7
T/F: +48 32 241 56 62
W: www.infraprojekt.pl
E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

III.K - KONSTRUKCJA

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

nr projektu:

A-3093

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46 DZIAŁKA NR

inwestor:

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.
TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 59
43-100 TYCHY

projektant:

mgr inż. **MAREK SIKORA**

nr. uprawnień:

SLK/5654/PWOK/14
specjal. konstr.-bud.

podpis:

M. Sikora

data podpisu:

14.12.2018

sprawdzający:

inż. **WŁADYSŁAW SIKORA**

nr. uprawnień:

553/78
specjal. konstr.-bud.

podpis:

W. Sikora

data podpisu:

14.12.2018

nazwa rysunku:

SŁUP S1.1

skala:

1:20

nr rysunku:

III.K/200