


Nadproże N4.1

1:20
wykonać x2

Przekrój A - A



Lista prętów - dla N4.1

Poz.	Szt.	Ø [mm]	Długość poj. [m]	Klasa stali	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita [m]	Masa [kg]
14	14	6	0.91	A-IIIN		12.67	2.81
15	10	12	1.33	A-IIIN		13.30	11.81

A-IIIN 14.62
14.62

UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązаными rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
- Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
- Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
- Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.

MATERIAŁY:

Bełon: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, B500B dla ϕ6)
Otulina: 2,5cm

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:

AB-PROJEKT

architektoniczne biuro projektów

spółka z o.o. w Tychach

adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY

tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70

e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl

www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

43-500 Chorzów

ul. Dworcowa 1/7

T/F: +48 32 241 56 62

W: www.infraprojekt.pl

E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

III.K - KONSTRUKCJA

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH

PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46 DZIAŁKA NR

nr projektu:

A-3093

inwestor:

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

sp. z o.o.

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

UL. BUDOWLANYCH 59

43-100 TYCHY

projektant:

mgr inż. MAREK SIKORA

nr. uprawnień:

SLK/5654/PWOK/14

specjal. konstr.-bud.

podpis:

data podpisu:

12.12.2018

sprawdzający:

inż. WŁADYSŁAW SIKORA

nr. uprawnień:

553/78

specjal. konstr.-bud.

podpis:

data podpisu:

12.12.2018

nr rysunku:

NADPROŻE N4.1

skala:

1:20

nr rysunku:

III.K/503