



Słup S2.3

1:20

wykonać x1




Lista prętów - S2.3

Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia (nie w skali)	Długość całkowita	Masa	Klasa stali
		[mm]	[m]		[m]	[kg]	
5	17	6	0.69		11.65	2.59	A-IIIN
6	4	16	4.21		16.82	26.58	A-IIIN

Masa całkowita [kg] : 29.17

Przekrój A - A



MATERIAŁY:

Beton: C20/25 (B25)
 Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, B500B dla φ6)
 Otulina: 3,0cm

UWAGI:

1. Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
2. Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
3. Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
4. Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:  AB-PROJEKT architektoniczne biuro projektów spółka z o.o. w Tychach adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70 e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl www.ab-projekt.com.pl			
biuro branżowe:  INFRAPROJEKT S.C. 43-500 Chorzów ul. Dworcowa 1/7 T/F: +48 32 241 56 62 W: www.infraprojekt.pl E: biuro@infraprojekt.pl			
faza projektu: PROJEKT WYKONAWCZY			
część: III.K - KONSTRUKCJA			
obiekt: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A		nr projektu: A-3093	
adres: 43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46 DZIAŁKA NR			
inwestor:  TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. UL. BUDOWLANYCH 59 43-100 TYCHY			
projektant: mgr inż. MAREK SIKORA	nr. uprawnień: SLK/5654/PWOK/14 specjal. konstr.-bud.	podpis: 	data podpisu: 14.12.2018
sprawdzający: inż. WŁADYSŁAW SIKORA	nr. uprawnień: 553/78 specjal. konstr.-bud.	podpis: 	data podpisu: 14.12.2018
nazwa rysunku: SŁUP S2.3		skala: 1:20	nr rysunku: III.K/302