


WYKAZ ZBROJENIA							
Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]		Uwagi
					AIIIN	AIIIN	
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	Ø6	Ø12	
Element: W4.2 <span style="float:right">Wydano w mb.</span>							
1	Ø6	610	250	250	152,5		
2	Ø12	330000	1	1		330	
Długość ogólna wg średnic [m]					153	330	
Masa 1 m pręta [kg]					0,222	0,888	
Masa prętów wg średnic [kg]					33,97	293,04	
Masa całkowita [kg]					327		

## ZBROJENIE WIĘNCÓW W NAROŻACH



### MATERIAŁY:

Beton: C20/25 (B25)  
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, B500B dla Ø6)  
Otulina: 3,0cm

- Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązanymi rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej
- Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
- Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
- Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006,

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:

**AB-PROJEKT**  
architektoniczne biuro projektów  
spółka z o.o. w Tychach  
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY  
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70  
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl  
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

**INFRAPROJEKT S.C.**  
41-500 Chorzów  
ul. Dworcowa 1/7  
T/F: +48 32 241 56 62  
W: www.infraprojekt.pl  
E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

**PROJEKT WYKONAWCZY**

część:

**III.K - KONSTRUKCJA**

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH  
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

nr projektu:

**A-3093**

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A  
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46 DZIAŁKA NR

inwestor:

**TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**  
sp. z o.o.  
TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.  
UL. BUDOWLANYCH 59  
43-100 TYCHY

projektant:

mgr inż.  
**MAREK SIKORA**

nr. uprawnień:

SLK/5654/PWOK/14  
specjal. konstr.-bud.

podpis:

*M. Sikora*

data podpisu:

11.12.2018

sprawdzający:

inż.  
**WŁADYSŁAW SIKORA**

nr. uprawnień:

553/78  
specjal. konstr.-bud.

podpis:

*W. Sikora*

data podpisu:

11.12.2018

nazwa rysunku:

**WIENIEC W4.2**

skala:

**1:20**

nr rysunku:

**III.K/513**