


Wieniec W2.1.

wykonać 17,0 mb.




1 58ø6 L=970 mm

2 ø12 L=75,0 mb.

Zakłady pręta po długości: Ls=100cm
Uwzgl. naddatek 10% na zakłady

Wieniec W2.2.

wykonać 105,0 mb.




3 350ø6 L=710 mm


4 ø12 L=462,0 mb.

Zakłady pręta po długości: Ls=100cm
Uwzgl. naddatek 10% na zakłady

ZBROJENIE WIEŃCÓW W NAROŻACH



POŁĄCZENIE ZBROJENIA WIEŃCÓW
Z BELKAMI/NADPROŻAMI



WYKAZ ZBROJENIA

Nr pręta	Średnica	Długość	Liczba w 1 elem.	Liczba ogólna	Długość ogólna [m]		Uwagi
	[mm]	[mm]	[szt]	[szt]	AIIIN	AIIIN	
					ø6	ø12	
Element: W2.1 Wydano w mb.							
1	ø6	970	58	58	56,26		
2	ø12	75000	1	1		75	
Element: W2.2 Wydano w mb.							
3	ø6	710	350	350	248,5		
4	ø12	462000	1	1		462	
Długość ogólna wg średnic [m]					305	537	
Masa 1 m pręta [kg]					0,222	0,888	
Masa prętów wg średnic [kg]					67,71	476,86	
Masa całkowita [kg]					545		

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:

AB-PROJEKT
architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

INFRAPROJEKT S.C.
41-500 Chorzów
ul. Dworcowa 1/7
T/F: +48 32 241 56 62
W: www.infraprojekt.pl
E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

III.K - KONSTRUKCJA

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

nr projektu:

A-3093

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46 DZIAŁKA NR

inwestor:

**TYSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO**
sp. z o.o.

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLAN YCH 59
43-100 TYCHY

projektant:

mgr inż.
MAREK SIKORA

nr. uprawnień:

SLK/5654/PWOK/14
specjal. konstr.-bud.

podpis:

M. Sikora

data podpisu:

11.12.2018

sprawdzający:

inż.
WŁADYSŁAW SIKORA

nr. uprawnień:

553/78
specjal. konstr.-bud.

podpis:

W. Sikora

data podpisu:

11.12.2018

nazwa rysunku:

WIEŃCE W2.1, W2.2

skala:

1:20

nr rysunku:

III.K/312