



Lista prętów - S1.9



Poz.	Szt.	Ø	Długość poj.	Kształt gięcia	Długość całkowita	Masa	Klasa
		[mm]	[m]	(nie w skali)	[m]	[kg]	stali
108	66	6	0.85		56.43	12.53	A-IIIN
109	18	16	3.72		66.96	105.80	A-IIIN
114	6	16	3.72		22.32	35.27	A-IIIN

Masa całkowita [kg] : 153.60

Przekrój A - A



UWAGI:

- Rysunek rozpatrywać i koordynować z powiązаными rysunkami branży konstrukcyjnej, architektonicznej oraz instalacyjnej.
- Wymiary podano w [mm], poziomy podano w [m].
- Podano gabarytowe wymiary prętów. Długości prętów podano jako rzeczywiste, mierzone wzdłuż osi pręta.
- Zagięcia prętów wykonać zgodnie z Tab. 22 PN-B-03264:2006, jeżeli nie podano inaczej.
- Wysokość oraz dolna rzędna stupa uzależnione są od poziomu płyty fundamentowej (płyta w spadku).

MATERIAŁY:

Bełon: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP, B500B dla ϕ6)
Otulina: 3,0cm

±0,00 = 265,40 m.n.p.m.

Jednostka projektowa:

architektoniczne biuro projektów
spółka z o.o. w Tychach
adres: ul. Fabryczna 43, PL 43-100 TYCHY
tel.: 032/217 31 76, 032/217 51 59, fax: 032/217 71 70
e-mail: biuro@ab-projekt.com.pl
www.ab-projekt.com.pl

biuro branżowe:

43-500 Chorzów
ul. Dworcowa 1/7
T/F: +48 32 241 56 62
W: www.infraprojekt.pl
E: biuro@infraprojekt.pl

faza projektu:

PROJEKT WYKONAWCZY

część:

III.K - KONSTRUKCJA

obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ZLOKALIZOWANY W TYCHACH
PRZY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A

nr projektu:

A-3093

adres:

43-100 TYCHY UL. GEN. CH. DE GAULLE'A
DZIAŁKA NR 522/46 PO PODZIALE DZIAŁKI NR 1500/46, 1501/46DZIAŁKA NR

inwestor:

TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o.
TYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.
UL. BUDOWLANYCH 59
43-100 TYCHY

projektant:

mgr inż. MAREK SIKORA

nr uprawnień:

SLK/5654/PWOK/14
specjal. konstr.-bud.

podpis:

data podpisu:

14.12.2018

sprawdzający:

inż. WŁADYSŁAW SIKORA

nr uprawnień:

553/78
specjal. konstr.-bud.

podpis:

data podpisu:

14.12.2018

nazwa rysunku:

SŁUP S1.9

skala:

1:20

nr rysunku:

III.K/206